

**ПРЕДМЕР РАДОВА НА
ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР**

I / Радови на рушењу и демонтажи

Р.Б.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	КОЛИ	РСД/ЈМ	ИЗНОС РСД
1	Пажљива демонтажа дрвених прозора димензија 136/260цм са утоваром и одвозом на даљину до 5км и складиштењем у дату просторију.	ком	6,00	x _____ = _____	
2	Демонтажа дотрајалог ламината са подконструкцијом са паковањем и складиштењем у дату просторију.	m ²	5,40	x _____ = _____	
3	Демонтажа зидне ламперије са подконструкцијом и складиштење у дату просторију.	m ²	5,00	x _____ = _____	
4	Обијање малтера на равним површинама зидова, прање спојница и зидова . Утовар и одвоз шута на градску депонију на даљину до 15км.	m ²	5,00	x _____ = _____	
5	Стругање плафона од вишеслојних боја до малтера , утовар и одвоз шута на градску депонију на даљину до 15км. Са употребом покретне скеле 3,5x3,5m на висину до 6m.	m ²	10,00	x _____ = _____	
6	Стругање зида од вишеслојних боја до малтера , утовар и одвоз шута на градску депонију на даљину до 15км..Са употребом покретне скеле 3,5x3,5m на висину до 6m.	m ²	60,00	x _____ = _____	
СВЕГА РАДОВА НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ : _____					

II / Нови радови

Р.Б.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	КОЛИ	РСД/ЈМ	ИЗНОС РСД
1	Зазиђавање прозора дим 74/90цм.	m ³	0,01	x _____ = _____	
2	Набавка и уградња Alu Silver 4-крилног прозора са двоструким термо-прекидом. НАПОМЕНА: Прозори се израђују од алуминијумских профила "Elvial" са термопрекидом од полиетермида због побошљања топлотне и звучне изолације. Боја профила добијена је посебном техником – елоксажом . Прозори су категорисани „LUX" ознаком. Оков за прозоре је производ "Stublina" врхунског квалитета. Стакло је вакумирано дебљине 4+12+4мм. Готови прозори су висококвалитени производ због специфичних профила и саме технике израде. У цену су урачунати : израда , транспорт и оградња. Димензије прозора су: -136/260cm	ком	6,00	x _____ = _____	
3	Малтерисање шпалетни око прозора са унутрашње стране продужним малтером са пачекирањем цементним малтером, глетовање и бојење истих (у постојећој боји). -РШ 20-25цм	m'	53,00	x _____ = _____	
4	Малтерисање шпалетни око прозора са спољашње стране продужним малтером са пачекирањем цементним малтером, глетовање и бојење акрилном бојом као постојећа. -РШ 10-15цм	m'	89,00	x _____ = _____	

5	Набавка и уградња парапетне даске прозора од алуминијума са скупљачем за воду. РШ=16цм	m´	4,00	x	_____	=	_____
	РШ=22цм	m´	14,00	x	_____	=	_____
6	Набавка и уградња парапетне даске прозора од ПВЦ-а РШ=50цм	m´	2,50	x	_____	=	_____
7	Набавка потребног материјала и малтерисање зидова продужним малтером са предходним пачекирањем цементним малтером.	m ²	5,00	x	_____	=	_____
8	Набавка потребног материјала и израда изравњајућег слоја оструганих површина зидова (подлога, мрежица + лепак) са коришћењем потребне скеле.	m ²	67,00	x	_____	=	_____
9	Набавка потребног материјала и израда изравњајућег слоја оструганих површина плафона (подлога, мрежица + лепак) са коришћењем потребне скеле.	m ²	10,00	x	_____	=	_____
10	Набавка потребног материјала и глетовање омалтерисаних површина зидова дисперзивним китом са коришћењем потребне скеле.	m ²	67,00	x	_____	=	_____
11	Набавка потребног материјала и глетовање омалтерисаних површина плафона дисперзивним китом са коришћењем потребне скеле.	m ²	10,00	x	_____	=	_____
12	Набавка потребног материјала и бојење зидова дисперзивним бојама са коришћењем потребне скеле.	m ²	71,00	x	_____	=	_____
13	Набавка потребног материјала и бојење плафона дисперзивним бојама са коришћењем потребне скеле.	m ²	24,00	x	_____	=	_____
14	Набавка и уградња ламината d=10мм са потребним лајснама у боји по избору инвеститора.	m ²	5,40	x	_____	=	_____
15	Набавка потребног материјала и бојење зидова масном бојом.	m ²	1,00	x	_____	=	_____
16	Набавка и уградња дрвеног прага са завршном обрадом и бојењем d=2cm.	ком	1,00	x	_____	=	_____
17	Репарација, скидање постојеће боје, фарбање комода и стола са свим потребним предрадњама за ту врсту радова.	m ²	19,00	x	_____	=	_____
18	Непредвиђени радови по НЧ.	нч	20,00	x	_____	=	_____

СВЕГА НОВИХ РАДОВА : _____

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР**

I / Радови на рушењу и демонтажи _____

II / Нови радови _____

СВЕГА ДИНАРА _____

ПДВ 20 % _____

УКУПНО ДИНАРА: _____

ИНВЕСТИТОР

ОБРАДИО

ПОНУЂАЧ
