

P O N U D A

Za izradu saobraćajnih znakova (vertikalna saobraćajna signalizacija)

i ugradnja i održavanje vertikalne signalizacije na teritoriji grada Zaječara u 2016.god.

1.	Izrada dopunske table	kom.10 x _____ = _____ din.
2.	Izrada saobraćajnog ogledala (pravougaono)	kom . 1 x _____ = _____ din.
3.	Izrada gumenih usporivača brzine (montažno-demontažnih)	kom .32 x _____ = _____ din.
4.	Izrada znakova opasnosti	kom .20 x _____ = _____ din.
5.	Izrada znakova izričitih naredbi	kom .80 x _____ = _____ din.
6.	Izrada znakova obaveza	kom .20 x _____ = _____ din.
7.	Izrada znakova obaveštenja	kom .20 x _____ = _____ din.
8.	Cena stuba saobraćajnog znaka L=3m'	kom .32 x _____ = _____ din.
9.	Cena stuba saobraćajnog znaka L=3,5m'.....	kom .100 x _____ = _____ din.
10.	Ispravljanje kontra okrenutog znaka sa pričvršćivanjem.	kom. 25 x _____ = _____ din.
11.	Demontaža oštećenog znaka sa stuba.....	kom. 35 x _____ = _____ din.
12.	Montaža novog znaka na stub.....	kom. 50 x _____ = _____ din.
13.	Demontaža oštećenog stuba.....	kom. 20 x _____ = _____ din.
14.	Ispravljanje iskrivljenog stuba i dovođenje u osu.	kom. 20 x _____ = _____ din.
15.	Ugradnja stuba za saobraćajni znak u betonsku stopu MB20 sa predhodnim iskopom za stopu dim. 0,4x0,4x0,5m i dovođenje stuba u osu.	kom. 80 x _____ = _____ din.

SVEGA:
PDV 20%

UKUPNO:
=====

Cene dati bez PDV-a

- Garancija za moć reflektovanja saobraćajnog znaka – atest _____ godina.
- Garancija za usporivače brzina
- Način plaćanja
- Važnost ponude
- Rok završetka radova – isporuke
- Pored opštih uslova, saobraćajni znak mora da bude
urađen po važećim tehničkim uslovima koji su propisani.

NAPOMENA:

- Predviđeni su znakovi II generacije – aluminijum 2mm sa povijenim rubovima.

SASTAVIO:



PONUĐAČ:
