

Referentni broj:	405-325
Ponudjač:	

Red broj	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
----------	---------------	-----------	----------	------	-------

1 PRIPREMNI RADOVI

1	Geodetsko obeležavanje prostora za igračke	m2	830,00	0,00	#N/A
2	Mašinski i ručni iskop humusa i ostalog materijala do dubine od oko 30 do 40cm do kote posteljice sa utovarom u vozilo i odozom na deponiju.	m3	360,00	0,00	#N/A
ukupno					#N/A

2 ZEMLJANI RADOVI

1	Izrada posteljice na projektovanu kotu	m2	820,00	0,00	0,00
ukupno					0,00

3 KONSTRUKCIJA

1	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od oblutka 8mm debljine 30cm	m3	260,00	0,00	#N/A
2	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 12/18 na podlozi od betona MB20	m	262,00	0,00	#N/A
3	Nabavka, transport i ugradnja kamene drobine ispod betonske ploče i ivičnjaka	m3	22,00	0,00	#N/A
4	Izrada betonske ploče d=12cm, armirana konstruktivno, armatura predviđena pozicijom	m3	8,00	0,00	#N/A
5	Transport i ugradnja gume kao podloge za dečije igralište (investitor poseduje gumu)	m2	64,00	0,00	#N/A
ukupno					#N/A

4 OBJEKTI

1	Ručni iskop materijala za temeljne stope za anker ploče za igračke, sa utovarom i odvozom	m3	18,00	0,00	#N/A
2	Izrada tamponskog sloja d=10cm od prirodnog šljunka ili kamene drobine 0/31 ispod temelja za dečije igračke	m3	5,50	0,00	#N/A
3	Betoniranje temelja za igračke po uputstvu proizvođača. Armatura predviđena pozicijom	m3	18,00	0,00	#N/A
ukupno					#N/A

REKAPITULACIJA

I	PRIPREMNI RADOVI	#N/A	
II	ZEMLJANI RADOVI		0,00
III	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	#N/A	
IV	OBJEKTI	#N/A	
UKUPNO RSD bez PDV-a:		#N/A	