

PREDMER I PREDRACUN RADOVA					
za izradu električnih instalacija na objektu					
Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mere	Količina	Cena	Iznos
1	Demontaža postojeće rasvete i rasklopne galanterije (prekidača i utičnica), klasifikovane i predate investitoru.	komplet	1.00	0.00	0.00
2	Razvezivanje postojeće instalacije u postojećem GRO-u	komplet	1.00	0.00	0.00
3	Mašinsko šlicanje kanala u po malterisanim zidovima dubine 2 cm, sa čišćenjem i odvozom šuta.	paušalno	1.00	0.00	0.00
4	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje pomoćne razvodne tabena oznake RO-P, kablom PP-Y 5x6 mm ² . Kabl se polaže po zidu u već prošlicanim kanalima, sa fiksiranjem i povezivanjem na oba kraja. ispod maltera sa povezivanjem na oba kraja. Dužina kabla po vezi 15m	kom.	1.00	0.00	0.00
5	Isporuka i ugradnja pomoćnog razvodnog ormara oznake RO-P zrađenog od poliestera za ugradnju u zid, sa ugrađenim automatskim osiguračima MC32/10,16, A (kom. 24) – komplet sa ugrađenom strujnom zaštitnom sklopom FID 40/0,5A	komplet	1.00	0.00	0.00
6	Isporuka materijala i izrada instalacije panik osvetljenja kablovima PP-Y 3 x 1,5 mm ² . Kablovi se polažu po zidu u šlicanim kanalima sa potrebnim fiksiranjem. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu 7m	kom.	16.00	0.00	0.00
7	Isporuka materijala i izrada instalacije opšteg osvetljenja kablovima PP-Y 3 x 1,5 mm ² , sa ugradnjom odgovarajućih prekidača za u zid i instalacionog materijala. Kablovi se polažu po zidu u šlicanim kanalima sa potrebnim fiksiranjem. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu 7m	kom.	55.00	0.00	0.00
8	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih utičnica i termičkih potrošača, kablovima PP-Y 3 x 2,5 mm ² .Kablovi se polažu po zidu u šlicanim kanalima sa potrebnim fiksiranjem. Prosečna dužina kabla po sijaličnom mestu 8m.	kom.	30.00	0.00	0.00

9	Isporuca materijala i izrada instalacije trofaznih utičnica, kablovima PP-Y 5 x 2,5 mm ² položenih po zidu ispod maltera, sa ugradnjom trofazne utičnice za u zid. Prosečna dužina kabla cc-a 10 m	kom.	1.00	0.00	0.00
10	Isporuca materijala i izrada instalacije telefona telefonskim provodnicima IY(St)Y 2x2x0,6 mm uvučenim u gibljivu PVC cev 13 mm sa ugradnjom trolejne telefonske utičnice za u zid. Vodovi se polažu po zidu ispod maltera. Prosečna dužina po TLF utičnici 16 m	kom.	8.00	0.00	0.00
11	Isporuca materijala i izrada instalacije tračunarske mreže UTP kablovima CAT 5E uvučenim u gibljivu PVC cev 13 mm sa ugradnjom računarske utičnice za u zid. Vodovi se polažu po zidu ispod maltera. Prosečna dužina po TLF utičnici 16 m	kom.	8.00	0.00	0.00
12	Isporuca i ugradnja pomoćnog razvodnog ormana oznake RO-M zrađenog od poliestera za ugradnju u zid dimenzija 300x400 mm, sa ugradnjom monofazne utičnice za napajanje opreme računarske mreže.	kom.	1.00	0.00	0.00
13	Isporuca, ugradnja i povezivanje opreme ormanu RO-M:				
	swich 1/8	kom.	1		
	spliter	kom.	1		
	TLF klema 1/8	kom.	1		
		komplet	1	0.00	0.00
14	Isporuca i ugradnja LED svetiljke tipa ARCO CDP2 proizvodnje "BUCK" Beograd, za ugradnju u spuštenu plafon, sa potrbnim priborom za vešanje i povezivanje.	kom.	20	0.00	0.00
15	Isporuca i ugradnja LED svetiljke tipa RING DO 18W, proizvodnje "BUCK" Beograd, za montažu u spuštenu plafon, sa potrbnim priborom za vešanje i povezivanje.	kom.	11	0.00	0.00
16	Isporuca i ugradnja LED svetiljke tipa RING DO/C 18W, proizvodnje "BUCK" Beograd, za montažu na plafon, sa potrbnim priborom za vešanje i povezivanje.	kom.	20	0.00	0.00
17	Isporuca i ugradnja LED svetiljke tipa RING DO/C 12W, proizvodnje "BUCK" Beograd, za montažu na plafon, sa potrbnim priborom za vešanje i povezivanje.	kom.	5	0.00	0.00

18	Isporučka i ugradnja LED PANIK svetiljke 9W, 3,5h autonomije, za nadgradnju montažu, sa potrebnim priborom za vešanje i povezivanje.	kom.	16	0.00	0.00
19	Isporučka i ugradnja prihvatnih i odvodnih vodova gromobranske instalacije čeličnopocinkovanom tračkom Fe/Zn 20x3 mm po limenom pokrivaču. Pozicijom obuhvaćeno:				
	traka Fe/Zn 20x3 mm	m1	40		
	nosač trake za tr lim	kom.	40		
	hvataljka za oluk	kom.	2		
	spojno-merno mesto	kom.	2		
	Mehanička zaštita	kom.	2		
		komplet	1	0.00	0.00
20	Isporučka i ugradnja pocinkovane cevi fi2" L=6m za montažu štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje, komplet sa opremom za fiksiranje cevi za objekat.	komplet	1	0.00	0.00
21	Isporučka i ugradnja na već postavljenu noseću cev, štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje, tipa PROTECTOR DP25, u svemu prema JUS N. B4.810, sa kompletnom dokumentacijom i sertifikatima	komplet	1	0.00	0.00
22	Izrada potrebnih merenja i izdavanje atesta o ispravnosti gromobranske instalacije i uzemljivača, i ispravnosti unutrašnjih elektroinstalacija.	paušalno	1	0.00	0.00
				UKUPNO:	0.00