ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ	
Наручилац:	Градска управа града Зајечара
Референтни број:	405-347
Понуђач:	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛА ЈАРУГА ПОДЛИВ КОД КАСАРНЕ У ЗАЈЕЧАРУ

позиција	опис	јединица мере	количина	јединична цена	цена (дин)
А	**Припремни радови**				
1	Обележавање и контролно снимање са израдом елабората нултог стања. Обрачун паушално.	паушално	1,00	0,00	0,00
2*	Довоз и одвоз грађевинске механизације тегљачем са нисконосећом приколицом. Обрачун по часу рада.	час	18,00	0,00	0,00
3	Комбиновано уклањање шибља и растиња ручно и машински. Обрачун по м2.	m^2	17.520,00	0,00	0,00
4*	Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну. Обрачун по ком. према средњем пречнику.				
4. 1.	Ø 10-20 cm	ком	1.052,00	0,00	0,00
4. 2.	Ø 20-30 cm	ком	549,00	0,00	0,00
4. 3.	Ø 30-50 cm	ком	60,00	0,00	0,00
4. 4.	Ø веће од 50 cm	ком	15,00	0,00	0,00
5	Утовар и транспорт исечене дрвне масе (стабла, грање) и истовар на 10км на локалној привременој депонији. Обрачун по часу рада машине.				
5.1.	Рад радника на утовару	час	186	0,00	0,00
5.2.	Рад утоваривача на утовару.	час	93	0,00	0,00
5.3.	Рад камиона на транспорту материјала.	час	117,00	0,00	0,00
6	Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50m и затрпавањем постојећим слојем земље дебљине мин 0,50m на привременој депонији. Обрачун по једном комаду.				
6. 1.	Ø 10-30 cm	ком	1.052,00	0,00	0,00
6.2.	Ø 31-50 cm	ком	549,00	0,00	0,00
6.3.	Ø 51-90 cm	ком	60,00	0,00	0,00
7	Утовар, транспорт и истовар пањева на 10км на локалној привременој депонији. Обрачун по часу рада машине.				
7.1.	Рад радника на утовару 2р	час	140,00	0,00	0,00
7.2.	Рад утоваривача на утовару.	час	70,00	0,00	0,00
7.3.	Рад камиона на транспорту материјала.	час	83,00	0,00	0,00
8	Отварање и уређење позајмишта материјала. Рашчишћавање позајмишта од растиња булдозером са прегуравањем материјала до 40m'. По завршетку радова извршити равњање терена. Позајмиште одређује надзорни орган а до СТД 10км. Обрачун по сату рада машине.	час	15,00	0,00	0,00
9	Израда силазно/улазних рампи за механизацију од материјала из позајмишта. Обрачун паушално.	паушал	1,00	0,00	0,00

10	Обезбеђење простора за градилиште на одобреној локацији (помоћни, радни, санитарни објекти градилишта, паркинг, простор механизације и складиште средстава рада и горива). Позицијом обухваћено: - трошкови обележавања и обезбеђења градилишта и зоне рада; - трошкови привременог заузећа и коришћења локалитета за градилиште; - трошкови враћања у првобитно стање свих коришћених привремено заузетих површина. За све штете услед непоштовања мера заштите одговоран је извођач радова. Обрачун паушално.	пауш.	1,00	0,00	0,00
				Свега Припремни радови :	**0,00**
Б	**ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА**				
11	Рушење постојећег АБ објекта-уставе у кориту водотока са утоваром и одвозом шута на привремену депонију до 10км коју одреди стручни надзор. Обрачун по м3.	м3	8,00	0,00	0,00
12	Уклањање постојеће пропале ограде од бодљикаве жице са бетонским стубовима и косницима. Позиција обухвата демонтажу, утовар,одвоз и истовар на привремену депонију до 10км коју одреди стручни надзор. Обрачун по м' уклоњене ограде.	м'	390,00	0,00	0,00
				Свега демонтаже и рушења :	**0,00**
Ц	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
13	Чишћење мостова и пропуста од замуљења ручно	m3	15,00	0,00	0,00
14	Отварање протицајног профила канала: Ископ корита багером у земљишту I, II и III категорије са утоваром у камионе, транспортом и истоваром на даљину до 10km на деоници од пропуста низводно ка Тимоку. Обрачун по 1 m³.	m3	979,74	0,00	0,00
15	Отварање протицајног профила канала: Ископ корита багером у земљишту I, II и III категорије профилном кашиком са утоваром у камионе, транспортом и истоваром на даљину до 10km на делу узводно од путног пропуста ка ул.Омладинска и узводно до излива из касарне. Обрачун по 1 m³.	m3	1.568,00	0,00	0,00
16	Уклањање (ископ) у подтлу нестабилног земљишта за његову замену одговарајућим, квалитетнијим материјалом. Позиција обухвата ископ, утовар, транспорт на 10км и истовар неквалитетног материјала. Обрачун по м3.	m3	756,00	0,00	0,00
17	Ископ, транспорт и уградња земљаног материјала из позајмишта за формирање протицајног профила на просечну даљину од 10 km . Обрачун по m3 самониклог тла у ископу.	m³	1.060,00	0,00	0,00
18	Набавка,транспорт и уградња са набијањем шљунка или дробљеног каменог агрегата 0-60 mm у тампон слојеве. Обрачун по m3 уграђеног материјала.	m3	96,00	0,00	0,00
				Свега земљани радови :	**0,00**

Д	**РАДОВИ СА КАМЕНОМ**				
19	Израда обалоутврде од ломљеног камена д= 30-50 cm, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка д=10-15cm крупноће зрна > 30 mm (иберлауф) или камене ситнежи, без заливања спојница. За израду облоге одабрати крупнији камен приближно истих димензија, који се на саставцима и лицу има дотерати чекићем. Обрачун по м2.	m2	960,00	0,00	0,00
20	Набавка, транспорт и машинска уградња камена д=30-50 cm камионима на просечну даљину од 30-60 km за стабилизацију постојећег тла. Обрачун по м3.	m3	840,00	0,00	0,00
				Свега радови са каменом :	**0,00**
Е	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
21	Набавка, транспорт и уградња поцинковане бодљикаве жице (6 реда по стубу)	кг	322,00	0,00	0,00
22	Набавка, транспорт и уградња бетонских стубова 7x8 висине Х=3.5м на размаку од 3.5м'	ком	112,00	0,00	0,00
23	Црпљење воде из отворене грађ.јаме током извођења радова. Обрачун по часу рада пумпе.	час	100,00	0,00	0,00
24*	Елаборат изведеног стања	паушално	1,00	0,00	0,00
				Свега остали радови :	**0,00**
				УКУПНО А+Б+Ц+Д+Е :	**0,00**
				ПДВ 20% на позиције означене *:	0,00
				УКУПНО СА ПДВ-ом:	**0,00**

УКУПНО са пуним пдв-ом **0,00**